ใบประมาณราคาโครงการก่อสร้าง **แบบ ปร.4**

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ หน้า 1 / 1

โครงการ ก่อสร้างยกระดับ ถนน คสล. บ้านใหม่ ซอย 10 หมู่ที่ 2 เริ่มจากห้องแถวแสงจันทร์แสงตะวัน ถึงทางโค้งบริเวณบ้านนายสันติ ภู่ทอง คสล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว 253.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่รวม 1,265.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
1	ทรายหยาบรองพื้นทาง	126.50	ลบ.ม.	420.56	53,200.84	99.00	12,523.50	65,724.34	งานบางประ
2	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	253.00	ลบ.ม.	2,121.50	536,739.50	306.00	77,418.00	614,157.50	เภทคิดเหมา
3	เหล็ก wire mesh 6 มม. @ 0.20 ม.	1,265.00	ตร.ม	53.00	67,045.00	5.00	6,325.00	73,370.00	รวม 30 %
4	ไม้แบบ	18.45	ลบ.ฟ	383.18	7,069.67		0.00	7,069.67	
5	ค่าแรงประกอบแบบ	92.29	ลบ.ฟ		0.00	133.00	12,274.57	12,274.57	
6	ตะปู	10.00	กก.	57.94	579.40	17.38	173.80	753.20	
7	เหล็ก RB Ø 12 มม.	445.28	กก.	20.23	9,008.01	3.30	1,469.42	10,477.44	
8	เหล็ก RB Ø 19 มม.	33.00	กก.	16.82	555.06	3.30	108.90	663.96	
9	แอลฟัลต์	20.00	ลิตร	25.00	500.00	7.50	150.00	650.00	
10	หินคลุกไหล่ทาง(คิวหลวม)	50.60	ลบ.ม.	420.56	21,280.34	99.00	5,009.40	26,289.74	
	รวมค่างานต้นทุน				695,977.82		115,452.59	811,430.42	
	ค่าก่อสร้างรวม Factor F =	1.3074						1,060,864.13	
	ปรับลดเป็นเงินค่าก่อสร้าง							1,060,000.00	
				(หนึ่งล้านหกหมื่นบาทถ้วน)					