







รายการประกอบแบบ

- 1 รหัส :
 - คอนกรีตกำลังอัดประลัยของคอนกรีตต้องไม่น้อยกว่า 240 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ของก้อนตัวอย่างคอนกรีตเพื่อทำการทดสอบผู้รับจ้างจะต้องทำการเก็บตัวอย่างคอนกรีต ที่ทำการทดสอบกรีตเพื่อนำไปทดสอบหากำลังอัดประลัย (ที่อายุ 28 วัน) ณ ห้องปฏิบัติการโยธาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและออกใบรับรองผลการทดสอบโดยผู้รับจ้างจะต้องยินยอมให้ใช้ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ 7 วัน ค่ากำลังอัดประลัยแต่ละก้อนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (180 ksc)
 - ปูนซีเมนต์ใช้ปอร์ตแลนด์ชนิดปรีสะสมต้นประเภทหนึ่ง
 - หยาบที่ใช้เป็นทรายน้ำจืดตามธรรมชาติ เม็ดทรายมีเหลี่ยมคมดี แข็งแกร่ง สะอาด ปราศจากสิ่งเจือปนและวัชพืช
 - หินที่ใช้เป็นหินนิโป ต้องแข็งแรงเหนียว ไม่ผุกร่อนและสะอาด ให้ใช้หินเนื้อหยาบพูนหรือลึกลับขนาดกลมแบบ ก่อนใช้งานต้องล้างให้สะอาด
 - น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตและบ่มคอนกรีตต้องเป็นน้ำสะอาด ปราศจากน้ำมัน กรด ต่าง เกลือ อินทรีย์วัตถุต่างๆ ที่เป็นอันตรายแก่คอนกรีต
 - 2 การทดสอบกรีต
 - ในขณะทำการทดสอบกรีตจะต้องมีผู้ควบคุมงาน ควบคุมการปฏิบัติงานของลูกจ้างอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนจนกว่าจะสิ้นสุดการทดสอบกรีตในแต่ละช่วง
 - ให้ทดสอบกรีตลงบนทางที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเท่านั้น ห้ามทดสอบกรีตในบริเวณรอบโครงสร้างอาคารรูปใดก็ตาม เช่นบ่อพัก เป็นต้น จนกว่าจะปรับแนวระดับของโครงสร้างนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเสียก่อน
 - การทดสอบกรีตระหว่างรอยต่อตามขวาง 2 รอยจะต้องเทติดต่อกันโดยตลอดเว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน การทดสอบกรีตที่ต้องหยุดรอคอนกรีตนานเกิน 30 นาที ช่างผู้ควบคุมงานจะต้องหยุดงานแล้วทำการรอยต่อก่อนทำการก่อสร้าง ตามขวาง โดยที่ผู้รับจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง
 - หลังจากทำการทดสอบกรีตแล้วให้ทำการแต่งผิวหน้า โดยทำการกวาดด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม ผิวหน้าที่กวาดเสร็จแล้วจะต้องไม่พยายามมากไม่มีพูนหรือสมำเสมอและจะต้องอยู่ในสภาพที่ผิวของผู้ควบคุมงานเห็นสมควร
 - 3 หากเกิดปัญหาในการก่อสร้าง การวินิจฉัยให้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการตรวจงานจ้าง
 - 4 ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการรวมทั้งทางแยก ให้ปรับถนนให้กลมกลืน กับถนนเดิม โดยไม่มีอุปสรรคในการจราจร
 - 5 สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่นไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ที่อยู่ในบริเวณที่ก่อสร้าง ที่เป็นอุปสรรค ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ขออนุญาตขุดเปิดหรือขุดฝังสาธารณูปโภคต่าง ๆ เอง ค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้าง
 - 6 งานทดสอบวัสดุต้นตื้นต่างที่กำหนดในแบบค่าใช้จ่ายเป็นผู้รับจ้างและจะต้องส่งผลการทดสอบให้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต้องมีวิศวกรรับรองผลทดสอบเมื่อทำการทดสอบแล้วจึงเริ่มต้นขั้นตอนต่อไป
 - 7 ระดับในการก่อสร้างผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้กำหนด
 - 8 แนวทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 <p>องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่</p>
<p>โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง 2 เมตรของบ้านเลขที่ 4</p>
<p>สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม</p>
<p>สำรวจ  (นายธีรพล วัฒนไชย) นายช่างโยธาชำนาญงาน</p>
<p>เขียนแบบ ออกแบบ  (นายนิธิธร สีมิ่งอง สย. 12721)</p>
<p>ตรวจแบบ  (นายผู้จัดเน วัชรศักดิ์) ผู้อำนวยการกองช่าง</p>
<p>เห็นชอบ  (นายอัครพงศ์ เชื้อนาม) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่</p>
<p>อนุมัติ  (นายสมชาย ผู้ทอง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่</p>
แบบแสดง
เลขที่แบบ
จำนวนแผ่น
2568